

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ГрандГеоПроект"
Петров А.Э.

дата подписи печать

СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУ СОШ с. Сергеевка
Мирошниченко И. Ю.

дата подписи печать

Дефектная ведомость на выполнение демонтажных и ремонтных работ

Наименование объекта: "Спортивный зал школы МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенный по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, д. 3А."

по состоянию на "04" августа 2022 г.

Подрядчик: ООО "ГрандГеоПроект"

Заказчик: Средняя общеобразовательная школа села Сергеевка

(наименование организации)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Техническое состояние и формулы подсчета объемов работ (ссылка на лист проекта, где указан объем, расчет объемов с расшивкой исходных данных)	Примечание
1	2	3	4	5	
19	Стены- снятие старой краски	м2	351,18	$(20,45*2+8,45*2)*6,76-1,95*2,1-0,95*2-1,5*2,3-1,1*2,05-1,78*2,54*6-1,8*0,4$	
	Потолок - снятие старой краски	м2	280,2	$20,45*8,45+(1,07*8,45*2)*3+(0,26*20,45*2)*5$	
	Полы - демонтаж деревянного настила и деревянных лаг	м2	172,8	$20,45*8,45$	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кнопка пожарной сигнализации	шт	1		
	Акустическая система	шт	1		
	Табло "Выход"	шт	2		
	Кабель канал	м	14		
	Электропроводка открытая	м	98		
	Розетка	шт	1		
	Светильник люминесцентный	шт	6		
	Радиаторы чугунные	секций/кг	126/945	$14*9/7,5*126$	
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	50/270	$20,45*2+8,45/270$	
	Вентиляционная решетка 1,8х0,4	шт	1		
	Канализационные трубы Ø67,5	м/кг	6,76/32	$6,76/32$	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	4,1/80	$1,95*2,1/80$	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	1,9/40	$0,95*2/40$	
	Дверной блок - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	3,45/72	$1,5*2,3/72$	
	Стальная дверь - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	2,3/76	$1,1*2,05/76$	
20, 21, 22	Стены- снятие старой краски	м2	33,4	$((5,62+2,82)*2)*2,34-1,95*2,1-1*2$	
	Потолок - снятие старой краски	м2	15,9	$5,62*2,82$	
	Полы - демонтаж деревянного настила и деревянных лаг	м2	15,9	$5,62*2,82$	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	5		
	Выключатели	шт	1		
	Светильник	шт	1		
24	Электропроводка открытая	м	7		
	Стены- снятие старой краски	м2	45,7	$(5,65*2+2,1*2)*3,06+0,012*2,1-0,85*2,1$	
	Потолок - снятие старой краски	м2	11,9	$5,65*2,1$	
	Полы - снятие старой краски	м2	11,9	$5,65*2,1$	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	2		
	Светильник	шт	2		
	Транзитный воздуховод 0,6х0,3	м/ кг	6,65/30	$5,65+1/30$	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	1,8/35	$0,85*2,1/35$	
25	Демонтаж стальной вешалки	шт/кг	1/12		
	Стены - снятие старой краски	м2	64,7	$(1,58+2,25*2+2*2+5,8+7,38)*3,05-1,55*0,93-0,75*2*2-0,9*2$	
	Потолок - снятие старой краски	м2	18,3	$7,38*2+1,58*2,25$	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	18,3	$7,38*2+1,58*2,25$	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	7		
	Выключатели	шт	2		
	Розетка	шт	1		
	Светильник	шт	3		
	Электропроводка открытая	м	14		

25	Радиаторы чугунные	секций/кг	12/90	6+6/7,5*12	
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	50/98	50/98	
	Деревянное окно	м2/кг	1,44/25	1,55*0,93	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	1,5/35	0,75*2	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	1,5/35	0,75*2	
	Двери - демонтаж дверных коробок и полотен	м2/кг	1,8/40	0,9*2/40	
	Демонтаж люка 0,98х0,92	кг	70		
28	Стены - снятие старой краски	м2	19,5	(1,9*2+1,26*2)*3,08	
	Потолок - снятие старой краски	м2	2,4	1,9*1,26	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	2,4	1,9*1,26	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	5		
	Выключатели	шт	2		
	Светильник	шт	1		
	Радиаторы чугунные	секций/кг	4/30	4/7,5*4	
	Вентиляционный короб с решеткой 0,2х0,2	м/ кг	1/3		
	Демонтаж дверных коробок	м2/кг	0,03/2,7	0,74*2-0,73*1,98/0,03*0,15*600	
	Демонтаж дверных коробок	м2/кг	0,03/2,7	0,74*2-0,73*1,98/0,03*0,15*600	
29	Стены - снятие старой краски	м2	11,5	(0,99*2+0,875*2)*3,08	
	Потолок - снятие старой краски	м2	0,9	0,99*0,875	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	0,9	0,99*0,875	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	1		
	Светильник	шт	1		
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	1,76/9,5	0,88*2	
	Стальные трубы ГВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальные трубы ХВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Канализационный трап	шт	1		
30	Стены - снятие старой краски	м2	11,5	(0,99*2+0,875*2)*3,08	
	Потолок - снятие старой краски	м2	0,9	0,99*0,875	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	0,9	0,99*0,875	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	1		
	Светильник	шт	1		
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	1,76/9,5	0,88*2	
	Стальные трубы ГВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальные трубы ХВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальная труба Ø30	м/кг	2/1,43		
	Канализационный трап	шт	1		
	Унитаз	шт/кг	1/30		
27	Стены - снятие старой краски 1,08 м	м2	7,8	(1,7*2+1,9*2)*1,08	
	Стены - демонтаж кафельной плитки 2 м	м2	12,9	(1,7*2+1,9*2)*2-0,75*2	
	Потолок - снятие старой краски	м2	3,2	1,7*1,9	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	3,2	1,7*1,9	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	6		
	Розетка	шт	1		
	Светильник	шт	1		
	Электропроводка открытая	м	11		
	Вентиляционные решетки 0,3х0,3	шт	2		
	Стальные трубы ХВС Ø25	м/ кг	2,5/1,48		
	Стальные трубы ХВС Ø40	м/ кг	1,5/1,44		
	Стальные трубы ГВС Ø40	м/ кг	1,5/1,44		
	Канализационный трап	шт	1		
35	Стены - снятие старой краски	м2	39,21	(3,78*2+3,22*2+0,47*2)*3,05-0,75*2*2-0,95*2,05-1,55*0,91	
	Потолок - снятие старой краски	м2	12,65	3,78*3,22+1,02*0,47	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	12,65	3,78*3,22+1,02*0,47	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	13		
	Светильник	шт	1		
	Электропроводка открытая	м	6		
	Распределительная коробка	шт	1		
	Закупоренные вентиляционные шахты	шт	2		
	Стальные трубы отопления Ø76	м/кг	10/54	5*2/54	
	Деревянное окно	м2/кг	1,41/25	1,55*0,91	
	Канализационные трубы Ø100	м/кг	4/10		
34	Стены - снятие старой краски 1,08 м	м2	7,8	(1,7*2+1,9*2)*1,08	
	Стены - демонтаж кафельной плитки 2 м	м2	12,9	(1,7*2+1,9*2)*2-0,75*2	
	Потолок - снятие старой краски	м2	3,2	1,7*1,9	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	3,2	1,7*1,9	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	2		
	Кабель канал	м	2		
	Светильник	шт	1		
	Вентиляционные решетки 0,3х0,3	шт	2		
	Стальные трубы ХВС Ø40	м/ кг	8/7,7		
	Стальные трубы ГВС Ø40	м/ кг	8/7,7		
	Канализационный трап	шт	1		
33	Стены - снятие старой краски	м2	14,97	(1,9*2+1,26*2)*3,08-0,75*2*3	
	Потолок - снятие старой краски	м2	2,4	1,9*1,26	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	2,4	1,9*1,26	
	Выключатели	шт	2		
	Светильник	шт	1		
	Радиаторы чугунные	секций/кг	4/30	4/7,5*4	
27	Стены - снятие старой краски	м2	9,83	(0,85*2+0,99*2)*3,08-0,75*2	

32	Потолок - снятие старой краски	м2	0,84	0,85*0,99	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	0,84	0,85*0,99	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	1		
	Светильник	шт	1		
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	1,76/9,5	0,88*2	
	Стальные трубы ГВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальные трубы ХВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Канализационный трап	шт	1		
31	Стены - снятие старой краски	м2	10,14	(0,9*2+0,99*2)*3,08-0,75*2	
	Потолок - снятие старой краски	м2	0,89	0,9*0,99	
	Полы - демонтаж кафельной плитки	м2	0,89	0,9*0,99	
	Датчик пожарной сигнализации	шт	1		
	Светильник	шт	1		
	Стальные трубы отопления Ø76	м/ кг	1,76/9,5	0,88*2	
	Стальные трубы ГВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальные трубы ХВС Ø30	м/ кг	1/0,72		
	Стальная труба Ø30	м/кг	2/1,43		
	Канализационный трап	шт	1		