



**Общество с ограниченной ответственностью  
"ГРАНДГЕОПРОЕКТ"**

*Заказчик - МБОУ СОШ с. Сергеевка*

*"Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская 3А"*

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 12. "Смета на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт, снос объекта капитального  
строительства"**

**1312-СМ**

**Том 1**

г.Хабаровск  
2023г.



**Общество с ограниченной ответственностью  
"ГРАНДГЕОПРОЕКТ"**

*Заказчик - МБОУ СОШ с. Сергеевка*

*"Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская 3А"*

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 12. "Смета на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт, снос объекта капитального  
строительства"**

**1312-СМ**

**Том 1**

Генеральный директор

/А.Э.Петров/

Главный инженер проекта

/Т.А.Сафонова/



г.Хабаровск  
2023г.

## Состав проектной документации

| № раздела | Шифр объекта раздела   | Наименование книг, тома          | Примечание |
|-----------|--|----------------------------------|------------|
| 1         | 1312-ПЗ  | Пояснительная записка            |            |
| 3         | -  | -                                |            |
| 4         | -  | -                                |            |
| <b>5</b>  | <b>Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения</b> |                                  |            |
| 5.1       | 1312-ИОС1  | Система электроснабжения         |            |
| 5.2       | -  | -                                |            |
| 5.4       | -  | -                                |            |
| 5.5       | 1312-ИОС5  | Сети связи                       |            |
| 7         | 1312-ПОС   | Проект организации строительства |            |
| 9         | -  | -                                |            |
| 12        | 1312-СМ  | Сметная документация             |            |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм.       | Кол.уч    | Лист  | № док. | Подп. | Дата  | 1312-СП  |   |      |        |
|------------|-----------|---|--------|-------|-------|--|---|------|--------|
| Разработал | Кальченко |  |        |       | 12.23 | Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, 3А | Стадия  | Лист | Листов |
| Проверил   | Кальченко |  |        |       | 12.23 |  | П   | 1    | 1      |
| ГИП        | Сафонова  |  |        |       | 12.23 |  | <br>ООО «ГрандГеоПроект» |      |        |
| Н. контр.  | Петров    |  |        |       | 12.23 |  |   |      |        |



Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сергеевка Хабаровского  
муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ с. Сергеевка)  
(наименование организации)

"Утвержден" "25" апреля 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 002,77 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу  
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, 3 А  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (I квартал 2024 года)

| № п/п   | Обоснование  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.  |                 |               |               |                 |
|---|--|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |  |  | Строительных<br>(ремонтно-строительных,<br>ремонтно-реставрационных)<br>работ | монтажных работ | оборудования  | прочих затрат | всего           |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5               | 6             | 7             | 8               |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>   |  |  |   |                 |               |               |                 |
| 1   | 02-01-01   | СОУЭ   | 12.98   | 464.57          | 339.86        |               | 817.41          |
| 2   | 02-01-02   | Электромонтажные работы  |   | 514.04          | 4.80          |               | 518.84          |
|   | <b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b> |  | <b>12.98</b>  | <b>978.61</b>   | <b>344.66</b> |               | <b>1 336.25</b> |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>   |  |  |   |                 |               |               |                 |
|   | <b>Итого по Главам 1-7</b>   |  | <b>12.98</b>  | <b>978.61</b>   | <b>344.66</b> |               | <b>1 336.25</b> |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>   |  |  |   |                 |               |               |                 |
|   | <b>Итого по Главам 1-8</b>   |  | <b>12.98</b>  | <b>978.61</b>   | <b>344.66</b> |               | <b>1 336.25</b> |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>   |  |  |   |                 |               |               |                 |
|   | <b>Итого по Главам 1-9</b>   |  | <b>12.98</b>  | <b>978.61</b>   | <b>344.66</b> |               | <b>1 336.25</b> |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b> |  |  |   |                 |               |               |                 |

| 1                                    | 2  | 3   | 4             | 5               | 6             | 7               | 8               |
|--------------------------------------|--|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3                                    | ДС №1 от 14.03.2024 к муниципальному контракту №1312 от 11.12.2023г  | Проектные работы  |               |                 |               | 280.00          | 280.00          |
| 4                                    | 41 ДСС 25.04.2024  | Экспертиза сметной стоимости                              |               |                 |               | 20.00           | 20.00           |
|                                      |  |   |               |                 |               | 24000/1,2       |                 |
|                                      | <b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b> |   |               |                 |               | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
|                                      | <b>Итого по Главам 1-12</b>  |   | <b>12.98</b>  | <b>978.61</b>   | <b>344.66</b> | <b>300.00</b>   | <b>1 636.25</b> |
| <b>Непредвиденные затраты</b>        |  |   |               |                 |               |                 |                 |
| 5                                    | Методика №421/пр п.179   | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 0.26          | 19.57           | 6.89          | 6.00            | 32.72           |
|                                      |  |   | 2%Г1.С:Г12.С  | 2%Г1.М:Г12.М    | 2%Г1.О:Г12.О  | 2%Г1.П:Г12.П    |                 |
|                                      | <b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>  |   | <b>0.26</b>   | <b>19.57</b>    | <b>6.89</b>   | <b>6.00</b>     | <b>32.72</b>    |
|                                      | <b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>   |   | <b>13.24</b>  | <b>998.18</b>   | <b>351.55</b> | <b>306.00</b>   | <b>1 668.97</b> |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b> |  |   |               |                 |               |                 |                 |
| 6                                    | Методика №421/пр   | НДС - 20%   | 2.65          | 199.64          | 70.31         | 61.20           | 333.80          |
|                                      |  |   | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М   | 20%Г1.О:Г14.О | 20%(Г1.П:Г14.П) |                 |
|                                      | <b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>   |   | <b>2.65</b>   | <b>199.64</b>   | <b>70.31</b>  | <b>61.20</b>    | <b>333.80</b>   |
|                                      | <b>Итого по сводному расчету</b>   |   | <b>15.89</b>  | <b>1 197.82</b> | <b>421.86</b> | <b>367.20</b>   | <b>2 002.77</b> |

Руководитель проектной организации

Генеральный директор ООО "ГрандГеоПроект"

А.Э. Петров

Главный инженер проекта


ГИП ООО "ГрандГеоПроект"

Т.А. Сафонова

Заказчик

И.о. директора МБОУ СОШ с. Сергеевка

О.В. Алешкина



|   |  |
|---|--|
| Наименование программного продукта  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2   |
| Наименование редакции сметных нормативов  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр   |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации  | 27. Хабаровский край   |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации   |  |
| Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, 3 А   |  |
| (наименование стройки)  |  |

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

СОУЭ

(наименование работ и затрат)

|           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| Составлен | ресурсно-индексным | методом   |
| Основание | 1312-ИОС.5         | (проектная и (или) иная техническая документация) |

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

|                          |                 |                                      |                 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Сметная стоимость</b> | 817.41 тыс.руб. |                                      |                 |
| <i>в том числе:</i>      |                 |                                      |                 |
| строительных работ       | 12.98 тыс.руб.  | Средства на оплату труда рабочих     | 156.88 тыс.руб. |
| монтажных работ          | 464.57 тыс.руб. | Средства на оплату труда машинистов  | 0.95 тыс.руб.   |
| оборудования             | 339.86 тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 327.47 чел.-ч.  |
| прочих затрат            | 0.00 тыс.руб.   | Нормативные затраты труда машинистов | 1.70 чел.-ч.    |

| № п/п                         | Обоснование                 | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |   |              |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|
|                               |                             |   |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                             | 2                           | 3   | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8  | 9      | 10  | 11           | 12                         |
| <b>Раздел 1. Оборудование</b> |                             |   |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |
| 1                             | ГЭСНм10-02-016-07           | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский                      | шт                |                      |              | 2                            |  |        |   |              |                            |
|                               |                             | <b>Всего по позиции</b>   |                   |                      |              |                              |  |        | 18 246.85                                 |              | 36 493.70                  |
| 2                             | ТЦ_61.2.04.00_27_272313322  | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4" | шт                |                      |              | 1                            |  |        | 73 993.28                                 |              | 73 993.28                  |
| О                             | 1_18.03.2024_01<br>КА п.5.1 | (Инженерное оборудование)   |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |
|                               |                             | <b>Всего по позиции</b>   |                   |                      |              |                              |  |        | 73 993.28                                 |              | 73 993.28                  |
| 3                             | ФСБЦ-61.2.04.12-0005        | Усилитель мощности, выходная мощность 4 канала по 60 Вт, размеры 483x88,4x343 мм    | шт                |                      |              | 1                            | 50 755.02                                  | 0.97   | 49 232.37                                 |              | 49 232.37                  |
| О                             |                             |   |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5 | 6 | 7    | 8      | 9    | 10               | 11 | 12                |
|----|---|---|--------|---|---|------|--------|------|------------------|----|-------------------|
|    |   | (Инженерное оборудование)   |        |   |   |      |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>49 232.37</b> |    | <b>49 232.37</b>  |
| 4  | ГЭСНм10-02-016-06   | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>14 219.65</b> |    | <b>14 219.65</b>  |
| 5  | ТЦ_62.4.02.01_27_272313322<br>О 1_18.03.2024_01<br>КА п.6.1 | ТРОМБОН БП-21   | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | (Инженерное оборудование)   |        |   |   |      |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>51 143.10</b> |    | <b>51 143.10</b>  |
| 6  | ГЭСНм10-04-101-07   | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении  | шт     |   |   | 76   |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>2 402.57</b>  |    | <b>182 594.94</b> |
| 7  | ФСБЦ-61.3.02.01-0006<br>О                                   | Громкоговоритель настенный мощность 5 Вт, звуковое давление 89 Дб, размеры 180x82 мм / прим. 1 Вт и 3 Вт / (Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 70   | 640.33 | 2.04 |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>1 306.27</b>  |    | <b>91 438.90</b>  |
| 8  | ФСБЦ-61.3.02.01-0006<br>О                                   | Громкоговоритель настенный мощность 5 Вт, звуковое давление 89 Дб, размеры 180x82 мм (Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 6    | 640.33 | 2.04 |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>1 306.27</b>  |    | <b>7 837.62</b>   |
| 9  | ГЭСНм10-06-037-13   | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/ кожух для громкоговорителя  | 100 шт |   |   | 0.04 |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>6 594.75</b>  |    | <b>263.79</b>     |
| 10 | ФСБЦ-20.3.01.05-0001  | Решетка защитная для светильника НСП 43М / прим. кожух защитный для громкоговорителя (Прокладка и монтаж сетей связи)   | шт     |   |   | 4    | 916.92 | 1.48 |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>1 357.04</b>  |    | <b>5 428.16</b>   |
| 11 | ГЭСНм10-04-112-16   | Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения   | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>19 795.60</b> |    | <b>19 795.60</b>  |
| 12 | ТЦ_61.2.04.12_16_165032475<br>О 9_06.03.2024_01<br>КА п.1.1 | Микрофонная консоль ПУ-М Тромбон-УК-М (Инженерное оборудование)   | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>28 490.02</b> |    | <b>28 490.02</b>  |
| 13 | ГЭСНм11-04-028-01   | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.  | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>249.33</b>    |    | <b>249.33</b>     |
| 14 | ТЦ_61.3.06.01_27_272313322<br>О 1_18.03.2024_01<br>КА п.7.1 | Микрофон МН-10 (Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>15 267.91</b> |    | <b>15 267.91</b>  |
| 15 | ГЭСНм11-06-001-01   | Щиты и пульты, масса: до 50 кг  | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>6 449.69</b>  |    | <b>6 449.69</b>   |
| 16 | ТЦ_62.1.02.14_27_272313322<br>О 1_06.03.2024_01<br>КА п.2.1 | Шкаф 19" настенный 12U на 3 прибора (в комплекте: вентиляторный блок с проводом и вилкой 220В, блок розеток на 8 гнезд, полки, фальш панели, ролики, комплект винт шайба гайка для крепления активного и пассивного оборудования) (Инженерное оборудование) | шт     |   |   | 1    |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>15 806.28</b> |    | <b>15 806.28</b>  |
| 17 | ГЭСНм08-01-081-05   | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)  | 100 шт |   |   | 0.01 |        |      |                  |    |                   |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |        |      | <b>50 266.00</b> |    | <b>502.66</b>     |

| 1  | 2                           | 3   | 4      | 5 | 6 | 7      | 8         | 9    | 10               | 11 | 12                |
|----|-----------------------------|---|--------|---|---|--------|-----------|------|------------------|----|-------------------|
| 18 | ТЦ_61.2.04.03_25_253615389  | Тревожная кнопка ТК-2GSM  | шт     |   |   | 1      |           |      | 6 078.33         |    | 6 078.33          |
| О  | 1_06.03.2024_01<br>КА п.3.1 | (Инженерное оборудование)   |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>6 078.33</b>  |    | <b>6 078.33</b>   |
|    |                             | <b>Итого по разделу 1 Оборудование :</b>  |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | Итого прямые затраты (справочно)  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 120 932.54        |
|    |                             | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | Оплата труда рабочих  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 99 011.34         |
|    |                             | Эксплуатация машин  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 2 799.10          |
|    |                             | Оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 825.03            |
|    |                             | Материалы   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 18 297.07         |
|    |                             | Монтажные работы  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 265 997.52        |
|    |                             | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | оплата труда  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 99 011.34         |
|    |                             | эксплуатация машин и механизмов   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 2 799.10          |
|    |                             | оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 825.03            |
|    |                             | материалы   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 18 297.07         |
|    |                             | накладные расходы   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 93 726.43         |
|    |                             | сметная прибыль   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 51 338.55         |
|    |                             | Оборудование  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 339 287.81        |
|    |                             | Инженерное оборудование   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 339 287.81        |
|    |                             | Итого ФОТ (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 99 836.37         |
|    |                             | Итого накладные расходы (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 93 726.43         |
|    |                             | Итого сметная прибыль (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                  |    | 51 338.55         |
|    |                             | <b>Итого по разделу 1 Оборудование</b>  |        |   |   |        |           |      |                  |    | <b>605 285.33</b> |
|    |                             | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | оборудование, отсутствующее в ФРСН  |        |   |   |        |           |      |                  |    | 190 778.92        |
|    |                             | <b>Раздел 2. Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ-ПР)</b>   |        |   |   |        |           |      |                  |    |                   |
| 19 | ГЭСНм08-02-390-01           | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  | 100 м  |   |   | 5.1    |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>19 827.89</b> |    | <b>101 122.24</b> |
| 20 | ФСБЦ-20.2.05.04-0025        | Кабель-канал (короб), размеры 25x16 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                       | м      |   |   | 450    | 25.82     | 1.9  | 49.06            |    | 22 077.00         |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>49.06</b>     |    | <b>22 077.00</b>  |
| 21 | ФСБЦ-20.2.05.04-0029        | Кабель-канал (короб), размеры 40x40 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                       | м      |   |   | 60     | 61.58     | 1.9  | 117.00           |    | 7 020.00          |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>117.00</b>    |    | <b>7 020.00</b>   |
| 22 | ФСБЦ-20.2.05.10-0012        | Соединения на стык для короба, размеры 25x16 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)                              | 100 шт |   |   | 2.55   | 1 157.41  | 1.9  | 2 199.08         |    | 5 607.65          |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>2 199.08</b>  |    | <b>5 607.65</b>   |
| 23 | ГЭСНм08-02-399-01           | Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м  |   |   | 8.8    |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>3 554.92</b>  |    | <b>31 283.32</b>  |
| 24 | ФСБЦ-21.1.08.01-0151        | Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75<br>(Электротехнические установки на других объектах)                                   | 1000 м |   |   | 0.816  | 21 817.73 | 1.13 | 24 654.03        |    | 20 117.69         |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>24 654.03</b> |    | <b>20 117.69</b>  |
| 25 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009        | Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4x2x0,5<br>(Электротехнические установки на других объектах) | 1000 м |   |   | 0.0816 | 46 282.75 | 1.19 | 55 076.47        |    | 4 494.24          |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>55 076.47</b> |    | <b>4 494.24</b>   |
| 26 | ГЭСНм10-08-019-01           | Коробка ответвительная на стене   | шт     |   |   | 5      |           |      |                  |    |                   |
|    |                             | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>590.73</b>    |    | <b>2 953.64</b>   |

| 1  | 2   | 3   | 4                | 5 | 6 | 7    | 8        | 9    | 10 | 11              | 12                |
|--|---|---|------------------|---|---|------|----------|------|----|-----------------|-------------------|
| 27<br>О  | ФСБЦ-20.5.02.06-0021                                      | Коробки разветвительные, 5-контактная, коммутационная, размеры 70x20x15 мм / прим. Коробка огнестойкая распределительная 40-0210-FR1,5-6 " /<br>(Инженерное оборудование) | 10 шт            |   |   | 0.5  | 1 011.61 | 1.14 |    | 1 153.24        | 576.62            |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    | <b>1 153.24</b> | <b>576.62</b>     |
| <b>Итого по разделу 2 Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ-ПР) :</b> |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| Итого прямые затраты (справочно)                                 |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 116 103.34        |
| в том числе:   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| Оплата труда рабочих   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 53 067.20         |
| Эксплуатация машин   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 208.81            |
| Оплата труда машинистов (Отм)                                    |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 122.50            |
| Материалы  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 62 704.83         |
| Монтажные работы   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 194 675.78        |
| в том числе:   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| оплата труда   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 53 067.20         |
| эксплуатация машин и механизмов                                  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 208.81            |
| оплата труда машинистов (Отм)                                    |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 122.50            |
| материалы  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 62 704.83         |
| накладные расходы  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 51 507.49         |
| сметная прибыль  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 27 064.95         |
| Оборудование   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 576.62            |
| Инженерное оборудование  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 576.62            |
| Итого ФОТ (справочно)  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 53 189.70         |
| Итого накладные расходы (справочно)                              |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 51 507.49         |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 27 064.95         |
| <b>Итого по разделу 2 Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ-ПР)</b>   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | <b>195 252.40</b> |
| <b>Раздел 3. Прочее</b>  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| 28   | ФСБЦ-14.5.01.05-0013                                      | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл<br>(Материалы для монтажных работ)   | шт               |   |   | 4    | 478.28   | 1.13 |    | 540.46          | 2 161.84          |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    | <b>540.46</b>   | <b>2 161.84</b>   |
| 29   | ФСБЦ-14.5.04.07-0012                                      | Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения<br>(Материалы для монтажных работ)   | кг               |   |   | 5    | 154.05   | 2.24 |    | 345.07          | 1 725.35          |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    | <b>345.07</b>   | <b>1 725.35</b>   |
| 30   | ТЦ_20.4.03.00_77_771984009<br>7_18.03.2024_02<br>КА п.8.2 | Разъем RJ-45-8p8c<br><br>(Материалы для монтажных работ)  | шт               |   |   | 1    |          |      |    | 11.67           | 11.67             |
| <b>Всего по позиции</b>  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    | <b>11.67</b>    | <b>11.67</b>      |
| <b>Итого по разделу 3 Прочее :</b>                               |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| Итого прямые затраты (справочно)                                 |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 3 898.86          |
| в том числе:   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| Материалы  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 3 898.86          |
| Монтажные работы   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 3 898.86          |
| в том числе:   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| материалы  |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 3 898.86          |
| <b>Итого по разделу 3 Прочее</b>                                 |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | <b>3 898.86</b>   |
| в том числе:   |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                       |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 | 11.67             |
| <b>Раздел 4. Общестроительные работы</b>                         |   |   |                  |   |   |      |          |      |    |                 |                   |
| 31   | ГЭСН46-03-010-02  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2  | 100<br>отверстий |   |   | 0.03 |          |      |    |                 |                   |

| 1   | 2                | 3  | 4   | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10               | 11 | 12                |
|---|------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|------------------|----|-------------------|
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>  |     |   |   |     |   |   | <b>35 107.67</b> |    | <b>1 053.23</b>   |
| 32  | ГЭСН46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 |   |   | 0.7 |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>  |     |   |   |     |   |   | <b>17 031.69</b> |    | <b>11 922.18</b>  |
| <b>Итого по разделу 4 Общестроительные работы :</b> |                  |  |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | Итого прямые затраты (справочно)   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 5 200.30          |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | Оплата труда рабочих   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 799.45          |
|   |                  | Эксплуатация машин   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 400.85            |
|   |                  | Строительные работы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 12 975.41         |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | оплата труда   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 799.45          |
|   |                  | эксплуатация машин и механизмов  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 400.85            |
|   |                  | накладные расходы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 943.44          |
|   |                  | сметная прибыль  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 2 831.67          |
|   |                  | Итого ФОТ (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 799.45          |
|   |                  | Итого накладные расходы (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 943.44          |
|   |                  | Итого сметная прибыль (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 2 831.67          |
|   |                  | <b>Итого по разделу 4 Общестроительные работы</b>                                |     |   |   |     |   |   |                  |    | <b>12 975.41</b>  |
| <b>Итого по смете:</b>                              |                  |  |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | Итого прямые затраты (справочно)   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 246 135.04        |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | Оплата труда рабочих   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 156 877.99        |
|   |                  | Эксплуатация машин   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 3 408.76          |
|   |                  | Оплата труда машинистов (Отм)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 947.53            |
|   |                  | Материалы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 84 900.76         |
|   |                  | Строительные работы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 12 975.41         |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | оплата труда   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 799.45          |
|   |                  | эксплуатация машин и механизмов  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 400.85            |
|   |                  | накладные расходы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 4 943.44          |
|   |                  | сметная прибыль  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 2 831.67          |
|   |                  | Монтажные работы   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 464 572.16        |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | оплата труда   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 152 078.54        |
|   |                  | эксплуатация машин и механизмов  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 3 007.91          |
|   |                  | оплата труда машинистов (Отм)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 947.53            |
|   |                  | материалы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 84 900.76         |
|   |                  | накладные расходы  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 145 233.92        |
|   |                  | сметная прибыль  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 78 403.50         |
|   |                  | Оборудование   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 339 864.43        |
|   |                  | Инженерное оборудование  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 339 864.43        |
|   |                  | Итого ФОТ (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 157 825.52        |
|   |                  | Итого накладные расходы (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 150 177.36        |
|   |                  | Итого сметная прибыль (справочно)  |     |   |   |     |   |   |                  |    | 81 235.17         |
|   |                  | <b>ВСЕГО по смете</b>  |     |   |   |     |   |   |                  |    | <b>817 412.00</b> |
|   |                  | в том числе:   |     |   |   |     |   |   |                  |    |                   |
|   |                  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                       |     |   |   |     |   |   |                  |    | 11.67             |
|   |                  | оборудование, отсутствующее в ФРСН   |     |   |   |     |   |   |                  |    | 190 778.92        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Составил: Инженер сметного нормирования ООО "ГрандГеоПроект"  А.М. Безносюк  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: Зам. Генерального директора ООО "ГрандГеоПроект"  М.М. Кальченко  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|   |  |
|---|--|
| Наименование программного продукта  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2   |
| Наименование редакции сметных нормативов  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр   |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации  | 27. Хабаровский край   |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации   |  |
| Системы охранной и тревожной сигнализации с системой периметрального охранного освещения в здании МБОУ СОШ с. Сергеевка, расположенном по адресу Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, 3 А<br><i>(наименование стройки)</i>  |  |

*(наименование объекта капитального строительства)*

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Электромонтажные работы  
*(наименование работ и затрат)*

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Составлен | ресурсно-индексным  | методом |
| Основание | 1312-ИОС1<br><i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i> |         |

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

|                          |                 |                                      |                 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Сметная стоимость</b> | 518.84 тыс.руб. |                                      |                 |
| <i>в том числе:</i>      |                 |                                      |                 |
| строительных работ       | 0.00 тыс.руб.   | Средства на оплату труда рабочих     | 106.06 тыс.руб. |
| монтажных работ          | 514.04 тыс.руб. | Средства на оплату труда машинистов  | 1.50 тыс.руб.   |
| оборудования             | 4.80 тыс.руб.   | Нормативные затраты труда рабочих    | 218.63 чел.-ч.  |
| прочих затрат            | 0.00 тыс.руб.   | Нормативные затраты труда машинистов | 2.68 чел.-ч.    |

| № п/п                         | Обоснование          | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |   |              |                            |
|-------------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|
|                               |                      |  |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                             | 2                    | 3  | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8  | 9      | 10  | 11           | 12                         |
| <b>Раздел 1. Оборудование</b> |                      |  |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |
| <b>ЩО</b>                     |                      |  |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |
| 1                             | ГЭСНм08-03-573-04    | Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм                          | шт                |                      |              | 1                            |  |        |   |              |                            |
|                               |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                   |                      |              |                              |  |        | <b>3 264.32</b>                           |              | <b>3 264.32</b>            |
| 2                             | ФСБЦ-20.4.04.02-0022 | Щит распределительный навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм<br>(Материалы для монтажных работ) | шт                |                      |              | 1                            | 834.70                                     | 1.08   | 901.48                                    |              | 901.48                     |
|                               |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                   |                      |              |                              |  |        | <b>901.48</b>                             |              | <b>901.48</b>              |
| 3                             | ГЭСНм08-03-575-01    | Прибор или аппарат   | шт                |                      |              | 7                            |  |        |   |              |                            |

| 1           | 2   | 3   | 4      | 5 | 6 | 7       | 8         | 9    | 10                | 11               | 12              |
|-------------|---|---|--------|---|---|---------|-----------|------|-------------------|------------------|-----------------|
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>1 296.14</b>   |                  | <b>9 072.98</b> |
| 4<br>O      | ФСБЦ-62.1.01.09-1102  | Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика С<br><br>(Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 1       | 121.35    | 1.08 | 131.06            |                  | 131.06          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>131.06</b>     |                  | <b>131.06</b>   |
| 5<br>O      | ФСБЦ-62.1.01.09-1101  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика С<br><br>(Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 3       | 100.65    | 1.08 | 108.70            |                  | 326.10          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>108.70</b>     |                  | <b>326.10</b>   |
| 6<br>O      | ФСБЦ-62.1.01.09-1099  | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика С / 11А<br><br>(Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 1       | 112.32    | 1.08 | 121.31            |                  | 121.31          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>121.31</b>     |                  | <b>121.31</b>   |
| 7<br>O      | ФСБЦ-62.6.02.02-0001  | Пускатель электромагнитный реверсивный без реле, номинальный ток 10 А, степень защиты IP00 / Контактёр модульный КМ-1-16<br><br>(Инженерное оборудование) | шт     |   |   | 2       | 912.11    | 1.24 | 1 131.02          |                  | 2 262.04        |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>1 131.02</b>   |                  | <b>2 262.04</b> |
| 8           | ГЭСНм10-04-030-04   | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм//Шина соединит//<br><b>Всего по позиции</b>                                   | шт     |   |   | 1       |           |      |                   | <b>1 143.58</b>  | <b>1 143.58</b> |
| 9           | ФСБЦ-20.5.03.03-0007  | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм<br>(Материалы для монтажных работ)                                  | 100 шт |   |   | 0.01    | 28 042.62 | 1.58 | 44 307.34         |                  | 443.07          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>44 307.00</b>  |                  | <b>443.07</b>   |
| 10          | ГЭСНм08-02-403-02   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-<br>пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий<br><b>Всего по позиции</b>                      | 100 м  |   |   | 0.02    |           |      |                   | <b>16 358.00</b> | <b>327.16</b>   |
| 11          | ФСБЦ-21.2.03.05-0094  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450 / прим. ПВЗ 3-450 /<br>(Материалы для монтажных работ)  | 1000 м |   |   | 0.00204 | 80 194.48 | 1.25 | 100 243.10        |                  | 204.50          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>100 245.10</b> |                  | <b>204.50</b>   |
| 12          | ФСБЦ-20.2.10.04-0001  | Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3 / ТМЛ-4 /<br>(Материалы для монтажных работ)   | 100 шт |   |   | 0.1     | 494.79    | 1.26 | 623.44            |                  | 62.34           |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>623.40</b>     |                  | <b>62.34</b>    |
| <b>Щ СС</b> |   |   |        |   |   |         |           |      |                   |                  |                 |
| 13          | ГЭСНм08-03-573-04   | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br><b>Всего по позиции</b>  | шт     |   |   | 1       |           |      |                   | <b>3 264.32</b>  | <b>3 264.32</b> |
| 14<br>O     | ТЦ_22.1.01.01_27_272438022<br>026_18.03.2024_02<br>КА п.9.3 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4<br><br>(Инженерное оборудование)   | шт     |   |   | 1       |           |      | 63.11             |                  | 63.11           |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>63.11</b>      |                  | <b>63.11</b>    |
| 15          | ГЭСНм08-03-575-01   | Прибор или аппарат<br><b>Всего по позиции</b>   | шт     |   |   | 2       |           |      |                   | <b>1 296.15</b>  | <b>2 592.29</b> |
| 16<br>O     | ФСБЦ-62.1.01.09-1099  | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика С<br><br>(Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 2       | 112.32    | 1.08 | 121.31            |                  | 242.62          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>121.31</b>     |                  | <b>242.62</b>   |
| 17          | ГЭСНм08-02-403-02   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-<br>пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий<br><b>Всего по позиции</b>                      | 100 м  |   |   | 0.02    |           |      |                   | <b>16 358.00</b> | <b>327.16</b>   |
| 18          | ФСБЦ-21.2.03.05-0094  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450 / прим. ПВЗ 3-450 /<br>(Материалы для монтажных работ)  | 1000 м |   |   | 0.00204 | 80 194.48 | 1.25 | 100 243.10        |                  | 204.50          |
|             |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |         |           |      | <b>100 245.10</b> |                  | <b>204.50</b>   |

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5 | 6 | 7    | 8 | 9      | 10   | 11         | 12               |
|--|--|---|--------|---|---|------|---|--------|------|------------|------------------|
| 19   | ФСБЦ-20.2.10.04-0001   | Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3 / ТМЛ-4 /<br>(Материалы для монтажных работ)             | 100 шт |   |   | 0.1  |   | 494.79 | 1.26 | 623.44     | 62.34            |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |   |        |      | 623.40     | 62.34            |
| <b>Итого по разделу 1 Оборудование :</b>             |  |   |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)  |        |   |   |      |   |        |      |            | 10 460.06        |
|  |  | в том числе:  |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | Оплата труда рабочих  |        |   |   |      |   |        |      |            | 7 386.46         |
|  |  | Эксплуатация машин  |        |   |   |      |   |        |      |            | 477.96           |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 322.98           |
|  |  | Материалы   |        |   |   |      |   |        |      |            | 2 272.66         |
|  |  | Монтажные работы  |        |   |   |      |   |        |      |            | 21 870.04        |
|  |  | в том числе:  |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | оплата труда  |        |   |   |      |   |        |      |            | 7 386.46         |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов   |        |   |   |      |   |        |      |            | 477.96           |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 322.98           |
|  |  | материалы   |        |   |   |      |   |        |      |            | 2 272.66         |
|  |  | накладные расходы   |        |   |   |      |   |        |      |            | 7 469.88         |
|  |  | сметная прибыль   |        |   |   |      |   |        |      |            | 3 940.10         |
|  |  | Оборудование  |        |   |   |      |   |        |      |            | 3 146.24         |
|  |  | Инженерное оборудование   |        |   |   |      |   |        |      |            | 3 146.24         |
|  |  | Итого ФОТ (справочно)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 7 709.44         |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 7 469.88         |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 3 940.10         |
|  |  | <b>Итого по разделу 1 Оборудование</b>  |        |   |   |      |   |        |      |            | <b>25 016.28</b> |
|  |  | в том числе:  |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН  |        |   |   |      |   |        |      |            | 63.11            |
| <b>Раздел 2. Светотехнические изделия</b>            |  |   |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
| 20   | ГЭСНм08-03-594-13  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле,<br>количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт |   |   | 0.35 |   |        |      |            |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |   |        |      | 239 344.89 | 83 770.71        |
| 21   | ТЦ_20.3.03.07_61_616810180<br>3_18.03.2024_02<br>КА п.11.3   | Светильники VL-TERRA S 60-01-K15-5K<br><br>(Электротехнические установки на других объектах)        | шт     |   |   | 35   |   |        |      | 4 375.00   | 153 125.00       |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |   |        |      | 4 375.00   | 153 125.00       |
| 22   | ТЦ_62.1.04.12_77_772275396<br>О 9_18.03.2024_02<br>КА п.10.3 | Фотореле ФР-75А<br><br>(Инженерное оборудование)  | шт     |   |   | 2    |   |        |      | 824.92     | 1 649.84         |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |      |   |        |      | 824.92     | 1 649.84         |
| <b>Итого по разделу 2 Светотехнические изделия :</b> |  |   |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)  |        |   |   |      |   |        |      |            | 190 494.07       |
|  |  | в том числе:  |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | Оплата труда рабочих  |        |   |   |      |   |        |      |            | 31 040.86        |
|  |  | Эксплуатация машин  |        |   |   |      |   |        |      |            | 647.94           |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 311.60           |
|  |  | Материалы   |        |   |   |      |   |        |      |            | 158 493.67       |
|  |  | Монтажные работы  |        |   |   |      |   |        |      |            | 236 895.71       |
|  |  | в том числе:  |        |   |   |      |   |        |      |            |                  |
|  |  | оплата труда  |        |   |   |      |   |        |      |            | 31 040.86        |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов   |        |   |   |      |   |        |      |            | 647.94           |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |      |   |        |      |            | 311.60           |
|  |  | материалы   |        |   |   |      |   |        |      |            | 158 493.67       |

| 1  | 2                    | 3  | 4      | 5 | 6 | 7         | 8         | 9    | 10 | 11        | 12                |
|--|----------------------|--|--------|---|---|-----------|-----------|------|----|-----------|-------------------|
|  |                      | накладные расходы  |        |   |   |           |           |      |    |           | 30 411.89         |
|  |                      | сметная прибыль  |        |   |   |           |           |      |    |           | 15 989.75         |
|  |                      | Оборудование   |        |   |   |           |           |      |    |           | 1 649.84          |
|  |                      | Инженерное оборудование  |        |   |   |           |           |      |    |           | 1 649.84          |
|  |                      | Итого ФОТ (справочно)  |        |   |   |           |           |      |    |           | 31 352.46         |
|  |                      | Итого накладные расходы (справочно)  |        |   |   |           |           |      |    |           | 30 411.89         |
|  |                      | Итого сметная прибыль (справочно)  |        |   |   |           |           |      |    |           | 15 989.75         |
|  |                      | <b>Итого по разделу 2 Светотехнические изделия</b>   |        |   |   |           |           |      |    |           | <b>238 545.55</b> |
|  |                      | в том числе:   |        |   |   |           |           |      |    |           |                   |
|  |                      | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН   |        |   |   |           |           |      |    |           | 153 125.00        |
|  |                      | оборудование, отсутствующее в ФРСН   |        |   |   |           |           |      |    |           | 1 649.84          |
| <b>Раздел 3. Электроустановочные изделия</b> |                      |  |        |   |   |           |           |      |    |           |                   |
| 23   | ГЭСНм08-02-411-01    | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм   | 100 м  |   |   | 3.59      |           |      |    |           |                   |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 39 637.11 | 142 297.24        |
| 24   | ФСБЦ-08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах)  | т      |   |   | -0.184885 | 70 310.45 | 0.96 |    | 67 498.03 | -12 479.37        |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 67 498.01 | -12 479.37        |
| 25   | ФСБЦ-08.1.02.13-0007 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм<br>(Электротехнические установки на других объектах) | м      |   |   | 359       | 50.50     | 1.49 |    | 75.25     | 27 014.75         |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 75.25     | 27 014.75         |
| 26   | ФСБЦ-20.2.05.02-0011 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм / прим. диам. 20 мм /<br>(Материалы для монтажных работ)   | 100 шт |   |   | 18        | 112.32    | 1.9  |    | 213.41    | 3 841.38          |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 213.41    | 3 841.38          |
| 27   | ГЭСНм08-02-390-01    | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм   | 100 м  |   |   | 1.05      |           |      |    |           |                   |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 19 827.89 | 20 819.28         |
| 28   | ФСБЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм<br>(Материалы для монтажных работ)  | м      |   |   | 81.6      | 38.63     | 1.9  |    | 73.40     | 5 989.44          |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 73.40     | 5 989.44          |
| 29   | ФСБЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм / прим. 20х20 мм /<br>(Материалы для монтажных работ)   | м      |   |   | 25.5      | 33.73     | 1.9  |    | 64.09     | 1 634.30          |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 64.09     | 1 634.30          |
| 30   | ГЭСНм08-02-407-06    | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм   | 100 м  |   |   | 0.02      |           |      |    |           |                   |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 21 451.00 | 429.02            |
| 31   | ФСБЦ-23.3.06.02-0003 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>(Материалы для монтажных работ)               | м      |   |   | 2.06      | 213.24    | 1.05 |    | 223.90    | 461.23            |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 223.90    | 461.23            |
| 32   | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 / прим. WAGO 773-173 /мм<br>(Материалы для монтажных работ)   | 10 шт  |   |   | 10        | 368.40    | 1.08 |    | 397.87    | 3 978.70          |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 397.87    | 3 978.70          |
| 33   | ФСБЦ-20.5.02.10-0013 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 / прим. / Водонепроницаемая распред. коробка Wylectrica ОУ 074 IP67 КМ-255 /<br>(Материалы для монтажных работ)                                | шт     |   |   | 30        | 33.10     | 1.14 |    | 37.73     | 1 131.90          |
|  |                      | Всего по позиции   |        |   |   |           |           |      |    | 37.73     | 1 131.90          |
| 34   | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл   | шт     |   |   | 1         | 478.28    | 1.13 |    | 540.46    | 540.46            |

| 1  | 2                    | 3   | 4      | 5 | 6 | 7      | 8         | 9    | 10              | 11               | 12                |
|----|----------------------|---|--------|---|---|--------|-----------|------|-----------------|------------------|-------------------|
|    |                      | (Материалы для монтажных работ)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>540.46</b>   |                  | <b>540.46</b>     |
|    |                      | <b>Итого по разделу 3 Электроустановочные изделия :</b>   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | Итого прямые затраты (справочно)  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 111 905.01        |
|    |                      | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | Оплата труда рабочих  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 55 839.30         |
|    |                      | Эксплуатация машин  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 2 692.57          |
|    |                      | Оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 750.78            |
|    |                      | Материалы   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 52 622.36         |
|    |                      | Монтажные работы  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 195 658.33        |
|    |                      | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | оплата труда  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 55 839.30         |
|    |                      | эксплуатация машин и механизмов   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 2 692.57          |
|    |                      | оплата труда машинистов (Отм)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 750.78            |
|    |                      | материалы   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 52 622.36         |
|    |                      | накладные расходы   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 54 892.38         |
|    |                      | сметная прибыль   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 28 860.94         |
|    |                      | Итого ФОТ (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 56 590.08         |
|    |                      | Итого накладные расходы (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 54 892.38         |
|    |                      | Итого сметная прибыль (справочно)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 28 860.94         |
|    |                      | <b>Итого по разделу 3 Электроустановочные изделия</b>   |        |   |   |        |           |      |                 |                  | <b>195 658.33</b> |
|    |                      | <b>Раздел 4. Кабельные изделия</b>  |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
| 35 | ГЭСНм08-02-399-01    | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  | 100 м  |   |   | 0.25   |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>3 554.92</b> |                  | <b>888.73</b>     |
| 36 | ГЭСНм08-02-399-02    | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2   | 100 м  |   |   | 0.4    |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>4 676.73</b> |                  | <b>1 870.69</b>   |
| 37 | ГЭСНм08-02-412-02    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  | 100 м  |   |   | 2.9    |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>6 758.19</b> |                  | <b>19 598.74</b>  |
| 38 | ГЭСНм08-02-412-03    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м  |   |   | 1.1    |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      | <b>8 072.38</b> |                  | <b>8 879.62</b>   |
| 39 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660  | 1000 м |   |   | 0.2958 | 47 048.63 | 1.06 |                 | 49 871.55        | 14 752.00         |
|    |                      | (Материалы для монтажных работ)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      |                 | <b>49 871.53</b> | <b>14 752.00</b>  |
| 40 | ФСБЦ-21.1.06.09-0175 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок-660   | 1000 м |   |   | 0.1428 | 76 434.54 | 1.06 |                 | 81 020.61        | 11 569.74         |
|    |                      | (Материалы для монтажных работ)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      |                 | <b>81 020.59</b> | <b>11 569.74</b>  |
| 41 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660  | 1000 м |   |   | 0.0102 | 72 551.44 | 1.06 |                 | 76 904.53        | 784.43            |
|    |                      | (Материалы для монтажных работ)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      |                 | <b>76 904.90</b> | <b>784.43</b>     |
| 42 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660  | 1000 м |   |   | 0.0255 | 47 048.63 | 1.06 |                 | 49 871.55        | 1 271.72          |
|    |                      | (Материалы для монтажных работ)   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |        |           |      |                 | <b>49 871.37</b> | <b>1 271.72</b>   |
|    |                      | <b>Итого по разделу 4 Кабельные изделия :</b>   |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |
|    |                      | Итого прямые затраты (справочно)  |        |   |   |        |           |      |                 |                  | 42 001.78         |
|    |                      | в том числе:  |        |   |   |        |           |      |                 |                  |                   |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-------------------|
|   |   | Оплата труда рабочих                        |   |   |   |   |   |   |    |    | 11 789.99         |
|   |   | Эксплуатация машин                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 228.20            |
|   |   | Оплата труда машинистов (Отм)               |   |   |   |   |   |   |    |    | 111.29            |
|   |   | Материалы                                   |   |   |   |   |   |   |    |    | 29 872.30         |
|   |   | Монтажные работы                            |   |   |   |   |   |   |    |    | 59 615.67         |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |
|   |   | оплата труда                                |   |   |   |   |   |   |    |    | 11 789.99         |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов             |   |   |   |   |   |   |    |    | 228.20            |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)               |   |   |   |   |   |   |    |    | 111.29            |
|   |   | материалы                                   |   |   |   |   |   |   |    |    | 29 872.30         |
|   |   | накладные расходы                           |   |   |   |   |   |   |    |    | 11 544.24         |
|   |   | сметная прибыль                             |   |   |   |   |   |   |    |    | 6 069.65          |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                       |   |   |   |   |   |   |    |    | 11 901.28         |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)         |   |   |   |   |   |   |    |    | 11 544.24         |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)           |   |   |   |   |   |   |    |    | 6 069.65          |
|   |   | <b>Итого по разделу 4 Кабельные изделия</b> |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>59 615.67</b>  |
|   |   | <b>Итого по смете:</b>                      |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |
|   |   | Итого прямые затраты (справочно)            |   |   |   |   |   |   |    |    | 354 860.92        |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |
|   |   | Оплата труда рабочих                        |   |   |   |   |   |   |    |    | 106 056.61        |
|   |   | Эксплуатация машин                          |   |   |   |   |   |   |    |    | 4 046.67          |
|   |   | Оплата труда машинистов (Отм)               |   |   |   |   |   |   |    |    | 1 496.65          |
|   |   | Материалы                                   |   |   |   |   |   |   |    |    | 243 260.99        |
|   |   | Монтажные работы                            |   |   |   |   |   |   |    |    | 514 039.75        |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |
|   |   | оплата труда                                |   |   |   |   |   |   |    |    | 106 056.61        |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов             |   |   |   |   |   |   |    |    | 4 046.67          |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)               |   |   |   |   |   |   |    |    | 1 496.65          |
|   |   | материалы                                   |   |   |   |   |   |   |    |    | 243 260.99        |
|   |   | накладные расходы                           |   |   |   |   |   |   |    |    | 104 318.39        |
|   |   | сметная прибыль                             |   |   |   |   |   |   |    |    | 54 860.44         |
|   |   | Оборудование                                |   |   |   |   |   |   |    |    | 4 796.08          |
|   |   | Инженерное оборудование                     |   |   |   |   |   |   |    |    | 4 796.08          |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                       |   |   |   |   |   |   |    |    | 107 553.26        |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)         |   |   |   |   |   |   |    |    | 104 318.39        |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)           |   |   |   |   |   |   |    |    | 54 860.44         |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                       |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>518 835.83</b> |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |
|   |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  |   |   |   |   |   |   |    |    | 153 125.00        |
|   |   | оборудование, отсутствующее в ФРСН          |   |   |   |   |   |   |    |    | 1 712.95          |

Составил: Инженер сметного нормирования ООО "ГрандГеоПроект"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.М. Безносюк

Проверил: Зам. Генерального директора ООО "ГрандГеоПроект"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.М. Кальченко

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.